



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง.....

ที่..... ขย ๘๒๙๐๓ / ๑๐๘..... วันที่..... ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง..... รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ชนิดรถยนต์ผ่านได้ บ้านโนนโก หมู่ที่ ๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขย ๘๒๙๐๒/๓๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน คือ นายพรหมรักษ์ ภาษา ตำแหน่งวิศวกรโยธา เป็นประธานกรรมการ นายเอกพงษ์ ไชยสงคราม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ นายประยูร รวยทุน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต และกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการ

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ชนิดรถยนต์ผ่านได้ บ้านโนนโก หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดสันฝายกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗.๒ เมตร สูง ๓ เมตร งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพงษ์ ไชยสงคราม)

เจ้าพนักงานธุรการ

นางเอกพงษ์ ไชยสงคราม

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญภา วาดเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(ลงชื่อ).....

(นายประยูร รวยทุน)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ).....


(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง


แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง งานชลประทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)	ปร.5
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดสันฝายกว้าง 6.00 ม. ยาว 17.20 ม. สูง 3 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	275,342.11	1.3392	368,738.15	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล คิด 8 ชั่วโมง	12,800.00	1.0700	13,696.00	-
7	ค่าแรงงานก่อสร้าง คิด 30 % ของราคาวัสดุ	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	288,142.11	-	382,434.15	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			382,000.00	
	(ตัวอักษร)				(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


 ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกพงษ์ ไชยสงคราม)
 เจ้าพนักงานธุรการ


 ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยูร รวยทุน)
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดสันฝายกว้าง 6.00 ม. ยาว 17.20 ม. สูง 3 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 28-พ.ย.-66

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	งานดินขุด	31.60	ลบ.ม.	-	-	21.84	690.14	690.14	
2	งานดินถมสันฝายบดทับ	466.12	ลบ.ม.	70.00	32,628.40	56.46	26,317.14	58,945.54	
3	ทรายหยาบรองพื้น ทรายท้องถื่น	11.00	ลบ.ม.	220.00	2,420.00	112.00	1,232.00	3,652.00	
งานแบบหล่อ									
4	ไม้แบบ + คร่าว คัด 50 %	110	ตร.ม.	179.00	19,690.00	139.00	15,290.00	34,980.00	
งานคอนกรีต									
5	คอนกรีตโครงสร้าง กำลัง 240 กก/ตร.ซม.(ลูกรบาศก์)	42.22	ลบ.ม.	1,837.85	77,594.03	327.00	13,805.94	91,399.97	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
6	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. ยาวเส้นละ 10 ม.	2,417.87	กก.	23.69	57,279.34	4.40	10,638.63	67,917.97	
7	ลวดผูกเหล็ก	80.60	กก.	40.74	3,283.47	-	-	3,283.47	
งานเรียงหิน									
8	หินใหญ่ละเอียดขนาด	21.20	ลบ.ม.	458.31	9,716.17	224.38	4,756.86	14,473.03	
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	275,342.11	
9	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดแต่งคันฝาย พร้อมทั้งขุดแต่งลำห้วย ด้านหน้าและด้านท้ายฝาย (ราคาจ้างเหมาท้องถิ่นเฉลี่ย ชม. ละ 1,600 บาท)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	ลืบท้องถื่น
ค่าแรงงานก่อสร้าง คิด 30 % ของราคาวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ไม่รวมค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล		-	-	-	-	-	-	275,342.11	
รวมเป็นค่างานต้นทุนดำเนินการทั้งสิ้น								275,342.11	

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกพงษ์ ไชยสงคราม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยูร รวยทุน)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร