รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (1/1)

สรุปโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร (แอสฟัลท์ติก) หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ

รายละเอียด หนา 0.05 เมตร กว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับตกแต่งทำความสะอาดผิวทางเดิม	310	ตร.ม.	-	-	3.00	930.00	930.00	
2	งาน Tack Coat	310	ตร.ม.	5.08	1,574.00	5.98	1,853.00	3,427.00	
3	งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดอัด								
	หนา 0.05 เมตร	310	ตร.ม.	225.00	69,750.00	10.75	3,332.00	73,082.00	
							รวม	77,439.00	
							(Factor F) 1.3074	101,243.74	
							ขอดำเนินการ	101,000.00	

(ลงชื่อ)..ผู้ประมาณการ

(นายจิราวัฒน์ โคตรมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..ผู้เห็นชอบ

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(ลงชื่อ)..ผู้อนุมัติ

(นางบุญน้อม ลิ้มกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง